

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia **nr 2026/10/08/DBI z dnia: 21.10.2026r.**

Dostawa i modernizacja pola nr 16 na terenie GPZ Stanowice **Pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Pytanie 1

Dostawie i zabudowie w polu nr 16 podlega wyłącznik VD4. W związku z koniecznością wtoczenia wyłącznika w istniejące pole prosimy o potwierdzenie, że wyłącznik powinien być dostosowany do wtoczenia w tym wykonane i zabudowane na nim elementy mechaniczne celem podnoszenia żaluzji osłaniających styki stałe zabudowane w izolatorach.

Odpowiedź 1

Tak, potwierdzamy konieczność.

Pytanie 2

W wyniku przeprowadzonych oględzin pola niezbędnym jest wykonanie m.in. nowych przewodnic pod wyłączniki. Prosimy o potwierdzenie, że dostosowanie mechaniczne pola jest także w zakresie modernizacji celem spełnienia funkcji i celu jakim przedmiotowa modernizacja ma służyć.

Odpowiedź 2

Tak, potwierdzamy konieczność.

Pytanie 3

Ze względu na konieczność zabudowy wyłączników VD4, które w drodze rozwoju technologicznego zmieniły się w zakresie płyty czołowej i umiejscowienia przycisków w tym przycisku wyłączenia awaryjnego za pomocą zewnętrznego ciągną wsuwanego w specjalnie przygotowany otwór prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania należy dostosować pole w zakresie uzyskania funkcjonalności wyłączenia awaryjnego a dostosowanie drzwi ma polegać na ich wymianie na nowe z fabrycznie przygotowanym otworowaniem i wziernikiem na odpowiedniej wysokości celem weryfikacji stanu położenia wyłącznika w tym załączenia wyłącznika.

Odpowiedź 3

Tak, potwierdzamy konieczność.

Pytanie 4

Ze względu na różnice wielkości istniejącego otworu pod zabezpieczenie i wielkości sterowników polowych BEL plus Z a także konieczność zabudowy na drzwiach dodatkowych elementów (przyciski, wskaźnik napięcia) prosimy o potwierdzenie, że w zakresie modernizacji pola jest także wymiana drzwi czołowych przedziału nn na nowe.

Odpowiedź 4

Obecne drzwi czołowe, można dostosować do istniejącej modernizacji pola. Nie jest koniecznością wymiany ją na nowe.

Pytanie 5

Ze względu na konieczność zabudowy elementów mechanicznych w polach a tym samym ingerencje w konstrukcję pola rozdzielczego prosimy o potwierdzenie, że zaleca się aby prace te zostały wykonane przez producenta rozdzielnicy.

Odpowiedź 5

Pole 16 nie jest obecnie na gwarancji, zamawiający nie wymaga aby te prace były wykonane wyłączenie przez producenta rozdzielnicy.

Pytanie 6

Prosimy o informacje czy w ramach zadania w polu na drzwiach przedziału nn należy zabudować wskaźnik napięcia SN z dedykowanymi izolatorami reaktancyjnymi (izolatory w przedziale przyłączowym). Dokumentacja tego zakresu nie uwzględnia jednakże w sąsiednich modernizowanych polach wskaźniki zostały zabudowane.

Odpowiedź 6

Nie jest to wymagane przez zamawiającego.

Pytanie 7

Ze względu na znaczne wydłużenie ofertowanych przez producentów terminów dostaw aparatury SN prosimy o wyrażenie zgody na wskazanie w ofercie terminu realizacji zadania liczony w tygodniach od daty podpisania umowy - wstępnie zakłada się, że wystarczające będzie 18 tygodni po uwzględnieniu terminów kompletacji aparatury do zabudowy.

Odpowiedź 7

Potwierdzamy możliwość zakończenia realizacji do 12.03.2027r.

Kierownik Działu
Inwestycji i Przyłączeń
Aleksander Szczygło